


(1)

कार्यालय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

निविदा फार्म

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के अन्तर्गत दुग्ध शीत केन्द्र मुलताई के सिविल कार्यो के
संपादन हेतु

ई-निविदा(प्रथम आमंत्रण)



(निविदा फार्म का मूल्य रू0 1000/-)

(निविदा फार्म क्र -----)

कार्यालय – डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल-462024 (म0 प्र0)
0755-2478250-51,52,53 - फेक्स, 0755-2450896

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	आवरण पृष्ठ	01
2	अनुक्रमणिका	02
3	ई-निविदा सूचना विज्ञप्ति	03
4	अनुसूची प्रथम –निविदा कार्यक्रम एवं सामान्य निर्देश	04
5	अनुसूची द्वितीय –तकनीकी निविदा प्रपत्र –1	05
6	अनुसूची तृतीय –नियम शर्ते एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र – 2 (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक सहित)	06 से 11
7	कार्यो का प्राक्कलन प्रपत्र – 3	12 से 21
8	एम.पी.पी.डबल्यू.डी. का आदेश।	22
कुल पृष्ठ – 22		

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।

डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल 462024 (म0 प्र0)

फोन नं. 0755 . 2478250- 51,52,53

निविदा सूचना क्र. 3072 / भो.स.दु.सं./याँ.-सिविल- /2022

दिनांक. 14.03.2022

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के अन्तर्गत दुग्ध.शीत. केंद्र. मुलताई में सिविल मरम्मत के कार्य हेतु ई- निविदा प्रथम आमंत्रण।

तदानुसार ई-निविदा प्रथम आमंत्रण दि. 29.03.2022 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब- साईट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखित अनुसार है।

क्रं.	कार्य का विवरण।	निविदा प्रपत्र का मूल्य।	अमानत राशि (EMD)	कार्य की अनुमानित लागत। (लाखों में)
1	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के अन्तर्गत दु.शी.के. मुलताई में मरम्मत के कार्य।	रु1,000 /-	रु 41,600 /-	रु. 20.80 लाख

निविदा फार्म का मूल्य एवं अमानत राशि ऑन लाईन पर भुगतान की जाना है। निविदा की वैधता खुलने के बाद 90 दिन तक है। ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक- 29.03.2022 .. तक दोपहर 3:00 बजे तक स्वयं के लोक निर्माण विभाग के पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं वांछित कागजात जमा करने हैं। प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक- 30.03.2022 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी। अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।**

(4)

– अनुसूची प्रथम–
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
(सामान्य निर्देश)

- 1 निविदा सूचना क्रं. का विवरण – ई– निविदा (प्रथम आमंत्रण) सूचना क्रं.....
/भो.स.दु.सं./यॉ–सिविल/...../2022 दि०
- 2 निविदा फार्म का मूल्य – राशि रू० 1,000/–
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।
- 3 **ई–निविदा प्रथम आमंत्रण** दि. 29.03.2022 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब– साईट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखित अनुसार है। निविदा फार्म का मूल्य एवं **अमानत राशि (EMD)** की राशि **online** के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब– साईट www.mptenders.gov.in पर ही जमा किया जायेगा।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के अन्तर्गत दु.शी.के. मुलताई में मरम्मत के कार्य ।	रू. 41,600/– अमानत राशि (EMD)
--	-------------------------------

4. कार्य का विवरण – भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के अन्तर्गत दु.शी.के. मुलताई में मरम्मत के कार्य ।
कार्य की निविदा दरें ऑन लाईन के निर्धारित प्रोफार्मा पर भरनी हैं। निविदा दरें भरने से पूर्व निविदाकार को अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्र० 10 एवं 9–21 का अध्ययन किया जाना अनिवार्य है।
5. कार्य का मूल्य – रू. 20.80 लाख।
6. ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक– 29.03.2022 तक दोपहर 3:00 बजे तक अपने पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं वांछित कागजात जमा करने हैं।
7. प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक 30.03.2022 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।
8. अन्य विस्तृत जानकारी **एम.पी.सी.डी.एफ.**, की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है।
9. समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
10. सिविल कार्यो हेतु दरें **एम.पी.पी.डबल्यू.डी.**, के 01.12.2020 के **एस.ओ.आर.**, के अनुसार ऑन लाईन प्रोफार्मा पर भरनी है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।

(5)

अनुसूची द्वितीय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 भोपाल।

विषय:- भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के अन्तर्गत दु.शी.के. मुलताई में मरम्मत के कार्यों हेतु ई-निविदा।

ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक- 29.03.2022 तक दोपहर 3:00 बजे तक निम्नलिखित उल्लेखानुसार पंजीयन की प्रतिलिपि एवं वांछित कागजात भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के हबीबगंज स्थित कार्यालय की प्रशासन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करने हैं।

- (1) निविदाकार का नाम :- _____
(2) पूरा पता :- _____
(3) फोन नं0/मोबाइल नं0 :- _____
(4) लो0नि0विभाग म0प्र0 में पंजीयन व श्रेणी का विवरण :- _____

5. PAN का विवरण :- _____

06. निविदाकार के जी.एस.टी. नंबर का विवरण :- _____

07. निर्माण कार्य अनुभव संबंधी विवरण :- _____

क्र.	निर्माण कार्य का विवरण			कार्य आदेश जारीकर्ता विभाग का विवरण	
	कार्य का विवरण	लागत राशि	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश क्र. /दिनांक.
1					
2					

(उपरोक्त विवरण के साथ ही सिविल कार्य के आदेश एवं चाहे गये प्रमाण पत्र ऑन लाईन के माध्यम से जमा किये जाने हैं।

निविदा प्रपत्र में वर्णित दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्तें मुझे पूर्णतः मान्य है, व मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्य व स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रदाय की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं जवाबदार रहूंगा।

स्थान-_____

हस्ताक्षर निविदाकार

दिनांक-_____

नाम-_____

(6)

**अनुसूची तृतीय
(नियम व शर्तें आदि)**

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के अन्तर्गत दुग्ध.शी.त केंद्र. मुलताई में मरम्मत के कार्य । पृष्ठ 12 से 14 पर दिये गये विवरण के अनुसार कार्य किया जाना है। लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ऑन लाईन से निविदा जमा कर सकते हैं।

- 1 प्रस्तावित कार्य हेतु निर्धारित अमानत राशि रू0 41,600/- बगैर प्राप्त निविदा अमान्य मानी जावेगी। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदाकारों की अमानत राशि, आवंटित कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 24 माह की अवधि में वापस की जावेगी।
- 2 सफल निविदाकार को रू. 1,00,000/- की बैंक ग्यारंटी जमा करनी पड़ेगी। जो कार्य पूर्ण होने के एक मानसून के पश्चात् कार्य की स्थिति देखते हुये वापिस की जायेगी। इसके बिना कार्यादेश दिया नहीं जायेगा।
- 3 इसके अलावा सफल निविदाकार के प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि का कटौत्रा किया जायेगा।
- 4 निविदाकार यदि एम.पी.पी.डबल्यू.डी. एस.ओ.आर से 15 प्रतिशत नीचे से यदि और प्रतिशत कम रेट भरते हैं तो सफल निविदाकार को निविदा की कुल राशि का उतना प्रतिशत डी.डी. के रूप में दुग्ध संघ में जमा करना पड़ेगा और कार्य न करने की स्थिति में उनकी यह राशि अमानत राशि के साथ जब्त कर ली जावेगी। जैसे यदि वह 10 प्रतिशत एस.ओ.आर से नीचे रेट भरता है तो कुल निविदा राशि रूपये 100.00 लाख का 3 प्रतिशत रूपये 3,00,000/- जमा करने होंगे। इस स्थिति में भी यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी यदि भरी गई निविदा दर कार्य करने योग्य नहीं पाते हैं तो वे निविदा निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।

(5) सुरक्षा निधि:-

- 5-1 कार्य के प्रत्येक चलित देयकों से 5% राशि सुरक्षा निधि के रूप में कटौत्रा की जावेगी। उक्त राशि आवंटित कार्य पूर्णता की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक दुग्ध संघ में जमा रहेगी तथा कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर ही वापिस की जावेगी।
- 5-2 सुरक्षा निधि पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

(6) डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि (Defect Liability period)

- 6-1 डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि कार्य पूर्णता दिनांक से 2 वर्ष की अवधि होगी।
- 6-2 डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि में कार्यों में यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता को पत्र/दूरभाष पर सूचना दिये जाने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।
- 6-3 निर्धारित समयावधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी अन्य ऐजेन्सी/विभागीय स्तर से बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य कराकर जमा सुरक्षा निधि व अमानत राशि से सुधार कार्य की राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

(7) निर्माण कार्य अवधि -

- 7-1 निर्माण कार्य हेतु निर्माण अवधि कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 90 दिन है।

(8) दर —

8-1 निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस होगी, परन्तु यदि प्रस्तुत दरें अमान्य की जाती हैं तो पुनः निविदा जारी किये जाने की दिनांक से पूर्व दर वैधता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

8-2 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर स्थिर होना चाहिये, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि तक दर की वैधता को ध्यान में रखकर प्रेषित करें।

(8) (B) कार्य आदेश का निरस्तीकरण :-

8-1 निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माणकर्ता/निर्माणकर्ताओं को, सबलेट (Sublet) नहीं किया जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग सबलेट किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-2 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार निविदाकार द्वारा नहीं-किया जाता है या दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सुधार कार्य दी गई समय-सीमा में यदि पूर्ण नहीं किया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-3 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तथा निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-4 निविदा की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(9) सामान्य नियम व परिस्थितियाँ —

9-1 निविदाकार का म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीयन आवश्यक है।

9-2 पार्टनरशिप की निविदा अमान्य होगी।

9-3 निविदा में गलत पता व सही परिचय न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा दुग्ध संघ का नहीं।

9-4 निविदा खुलने के उपरांत निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जबाबदार होगा।

9-5 यदि कोई भी निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है या निविदा प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता की कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी। यदि कोई नवीन अतिरिक्त कार्य कराना आवश्यक हो तो निविदाकार स्वीकृत निविदा दर पर ही कार्य करने के लिये बाध्य होगा।

9-9 सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा निर्माण कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 7-दिवस की समय सीमा में निविदा नियमों, शर्तों का समावेश करते हुये रु0 1000/- के, नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने पर जारी निर्माण कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

- 9-10 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जावेगा । यदि निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुसार नहीं पाया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा, तथा क्षतिपूर्ति की राशि जमा अमानत राशि / सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी ।
- 9-11 प्रपत्र -3 में उल्लेखित निर्माण कार्य को पूर्णतः/आंशिक रूप से कराये जाने/लंबित रखने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा दिये गये निर्देशानुसार कम या ज्यादा कार्य करने हेतु निर्माणकर्ता बाध्य होंगे। उल्लेखित कार्य अधिक/अन्य कार्य कराये जाने –
पर दरें निविदा में स्वीकृत दर अनुसार रहेगी/एस0ओ0आर0 में वर्णित अनुसार अन्य आईटम का कार्य कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत दर अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- 9-12 दुग्ध संघ द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार द्वारा कार्य हेतु डिज़ाईन दी जायेगी एवं कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा। अन्य जानकारी बाद में दी जायेगी।
- 9-13 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों से नियमानुसार आयकर, सुरक्षा निधि आदिका कटौतानियमानुसार किया जावेगा, अन्य कर यथा वाणिज्य कर, रायल्टी, आदि जो शासन आदि को देय होंगे निविदाकार द्वारा स्वयं जमा किये जावेंगे। इस हेतु दुग्ध संघ जबावदार नहीं होगा।
- 9-14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा यदि किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त किया जाता है तो निरस्ती आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी निर्माणकर्ता को हटाना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी न हटाये जाने की स्थिति में निर्माण सामग्री व मशीनरी के नुकसान हेतु दुग्ध संघ जबावदार नहीं होगा।
- 9-15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कार्य आदेश निरस्त किये जाने पर किये गये निर्माण कार्य की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 9-16 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तो चलित देयकों से 10 प्रतिशत की राशि **Liquidated Damage** के रूप में कटौत की जावेगी तथा कार्य पूर्णता पर अंतिम देयक से **Liquidated Damage** की राशि कटौत के निर्धारण का अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का होगा तथा इस संबंध में लिया गया निर्णय निर्माणकर्ता ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होंगे।

9-17 निर्माण कार्य के दौरान श्रम नियम, लेबर इंश्यूरेंस एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वाहन की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी ।

9-18 निविदाओं में उचित दर प्राप्त नहीं होने पर दर के निर्धारण हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता/निविदाकर्ता को निगोशियेशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस हेतु पृथक से तिथि/समय सूचित की जावेगी।

9-19 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को पूर्ण अधिकार है कि वे बिना कारण सूचित किये एक अथवा समस्त निविदाओ को पूर्णतः/आंशिक रूप से मान्य/अमान्य कर सकते हैं।

9-20 कार्य का भुगतान वास्तविक किये गये कार्य की नाप से होगा कार्य की मात्रा में या तरीके में परिवर्तन हो सकता है। जिसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर निविदाकार को किया जाएगा।

9-21 निविदाकार को निम्न प्रमाण पत्र निविदा के साथ ऑन लाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा उसकी निविदा निरस्त हो सकती है।

(i) EPF पंजीयन

(ii) ESIC पंजीयन

(iii) पिछले तीन साल की ऑडिट बेलेंस शीट।

(iv) पिछले पाँच सालों में कम से कम कुल रू. 90.00 लाख के कार्य के प्रमाण पत्र जिसमें कार्यादेश एवं कार्य कम्प्लीशन प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(v) ज्वार्ट वेंचर मान्य नहीं होगा।

9-22 जिन दुग्ध शीट केन्द्र में अथवा फेक्ट्री में निविदा कार्य किया जाना है वहाँ ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर दुग्ध शीट केन्द्रों के प्रबंधक से साईट विज़िट का प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करें अथवा निविदा निरस्त की जायेगी।

9-23 कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिक को किसी प्रकार की हानि जैसे- चोट लगना या दुर्घटना की स्थिति में दायित्व ठेकेदार का रहेगा। सफल निविदाकार को सामूहिक श्रमिक दुर्घटना बीमा कराना होगा। ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करना होगा तथा संघ द्वारा प्रदत्त कार्य की डिजाईन के अनुसार ही संपादित करना होगा निर्माण कार्य में सभी उपयोग की जाने वाली सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा व्यवस्था किया जाना जैसे रेंट, गिट्टी सीमेंट, लोहा, जल, बिजली टूल्स आदि।

9-24 कार्य का स्तर उत्तम होना अपेक्षित है। यद्यपि कार्य का शेड्यूल आफ आईटम्स पृष्ठ क्रं0 12 से 21 पर दिया गया है। लेकिन कार्य का बिल ठेकेदार द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के माप के अनुसार ही नियुक्त कंसलटेंट द्वारा कार्य के सत्यापन के बाद ही बनेगा। कार्य की निविदा दरें भरने से पूर्व अनुसूची तृतीय का बिन्दु क्रं0 10 एवं 9-21 का अध्ययन अच्छे से किया जाना निर्देशित है।

9-25 यदि कार्य एस.ओ.आर में सम्मिलित नहीं है तो मार्केट दरों का निरीक्षण कर उनके अनुसार कार्य निविदाकार से सम्पादित कराये जायेंगे।

9-26) निविदाकार निविदा दर भरने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा दर प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि उन्होंने कार्य स्थल का निरीक्षण भली भाँति करके निविदा दर भरी है। सशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी।

9-27 निर्माण कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र आवंटित निर्माण कार्यों के संतोषजनक पूर्ण होने पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा विभागीय इंजीनियर की अनुशंसा पर जारी किया जावेगा।

9-28 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा अमान्य मानी जावेगी।

9-29 उक्त निविदा के कार्य अन्य स्थान, जिले एवं शहर के लिये मान्य नहीं होंगे।

9-30 निविदाकार द्वारा शासकीय विभाग में पिछले 5 वर्ष में रु. 1- 1.00 करोड़ के 2 सिविल कार्य किये गये हों।

(10) निविदा के दर भरने के पूर्व अति महत्वपूर्ण सूचना -

10-1 प्रायः यह देखा गया है, कि ठेकेदार अपनी निविदा उचित दर से भी न्यूनतम दर पर भरते हैं। यह प्रतियोगिता की दृष्टि से बाध्य हो कर किया जाता है। जिससे कार्य का स्तर उत्तम नहीं रह पाता है। यह निविदा भोपाल से बाहर के स्थानों के लिये है। जिसमें ठेकेदार को स्वयं के एवं अपने स्टॉफ के भोपाल से बाहर साईट पर जाने का वाहन किराया देना पड़ेगा एवं स्वयं के एवं अपने स्टॉफ के साईट के स्थान पर होटल या आवास किराये पर लेना पड़ेगा। जिसका उन्हें अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

10-2 कंसलटेंट द्वारा दी गई डिज़ाइन के अनुसार एवं उनके निर्देशन में ही उत्तम विधि से कार्य किया जाना है। दरें भरने से पूर्व यह सूचित किया जाता है, कि निविदाकार द्वारा कार्य में उपयुक्त होने वाले सभी मटेरियल की एवं कांक्रीट क्यूब टेस्ट की जानी अनिवार्य है। जिसका उन्हें अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

10-3 कार्य की आवश्यकता के अनुसार ठेकेदार से स्वीकृत निविदादर पर निविदा में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त भी कार्य कराये जा सकते हैं। जिसकी डिज़ाइन कंसलटेंट द्वारा दी जायेगी एवं अतिरिक्त कार्य की अलग से स्वीकृति ली जायेगी एवं कार्यादेश दिया जायेगा।

10-4 कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये तराई का प्रबंध किया जाना है। जिसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं होगा।

10-5 निविदा दर भरते समय बाजार दर का अवलोकन करें। वर्तमान में लोहे एवं जी.आई. चादर के रेट एस.ओ.आर., से अधिक है। रेत, गिट्टी, सीमेंट एवं अन्य बिल्डिंग मटेरियल की दर भी परिवहन लागत बढ़ने के कारण बढ़ गये हैं। उक्त बिन्दुओं का परीक्षण करने के पश्चात ही निविदा की दर भरें।

अतः उक्त बिन्दुओं को देखते हुये ठेकेदार बिना किसी दवाब के एवं होशोहवास में उक्त निविदा कार्य हेतु अपनी निविदा दरें ऑन लाईन प्रोफार्मा पर दिनांक- 1 दिसम्बर सन् 2020 के एम.पी.पी. डबल्यू.डी., से जारी एस.ओ.आर. की दरों से ऊपर / नीचे प्रतिशत भरें। जिससे उन्हें बाद में कार्य करने में कोई कठिनाई न हो।

(11) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय -

11-1

यदि निविदाकर्ता/निर्माणकर्ता या दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद होता है तो वा

द आर्बीट्रेशन हेतु एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रबंध संचालक को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।

11-2 सभी प्रकार के विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्राधिकार "भोपाल" होगा।

निविदा दर प्रस्ताव पत्रक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित.,
भोपाल।

महोदय,

आपके द्वारा जारी ई-निविदा प्रथम आमंत्रण सूचना क्रं...../भो.स.दु.सं.
/यां0-सिविल/...../22 दिनांक..... के संदर्भ में निर्माण कार्य हेतु मैं/हम अपनी
दर निम्नानुसार प्रेषित करते हैं मेने/हमने आपके द्वारा प्रेषित नियम व शर्तें भली भांती पढ़ व समझली है
तथा मुझे/हमे मान्य है एवं इसके परिपालन हेतु हम बाध्य है।

कार्य का विवरण टेंडर आई.डी..... ...	अनुमानित लागत रु. लाख में	धरोहर राशि का विवरण (ऑन लाईन से जमा करना है।)	निविदा हेतु भरी जाने वाली दर
2	3	4	5
भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्या., के अन्तर्गत दुग्ध शीत केंद्र मुलताई में मरम्मत कार्य हेतु दिये गये शेड्यूल आफ आईटम्स के अनुसार (प्रपत्र पृष्ठ क्रं. 12 से 21 में दिये गये विवरण के अनुसार) कृपया निविदा दर ऑन लाईन पर भरने के पूर्व अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्रं0 10 एवं 9-21 का अध्ययन भलीभांती किया जाना अपेक्षित है।	रु. 20.80 लाख	रु. 41,600/-	M.P.P.W.D S.O.R प्रभावी दिनांक -01.12.2020 के अनुसार: शब्दों में.....) कम/अधिक/समान (जो लागू न हो उसे काट दें)

नोट :- निविदाकार को अपनी निविदा दरें ऑन लाईन पर दिये गये प्रोफार्मा में भरनी है।

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

नाम-

पता/ मो.नं-.....

.....

(12)

Schedule of Tender Items

**Const. of road side front Boundary wall at Campus of Dugdhd Seet Kendra Multai
Measurement Sheet & Abstract for 62.9 Rm length**

S.No	Item	Measurement				Qty.	Unit	Rate	Amount
		No.	L	B	H				
1	2.6, Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic exactor) / manual means in over areas foundation trenches or drains (not exceeding 15 m.m. width or 10 sqm. On plan) including dressing of sides and ramming oftions lift upto 15 m. including getting out the excavated soil as directed within a lead of 50 m. 261 All kinds of soil. Length of wall = 100 m. Column @ 33 m. for col expansion joint @ 30 m. Plinth beam main gate col	20	1.80	1	1.00	36.000			
		1	1.80	1	1.00	1.800			
		19	2.10	0.3	0.15	1.796			
		2	1.80	1.8	1.5	9.720			
						49.316	Cum	129.00	
2	4.1.2 Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering. All work up to plinth level.. 412 with 40 m.m. nominal size graded stone aggregate. 4122 M 10 Column @ 33 m. for col expansion joint main gate col.	20	1.80	1	0.10	36.000			
		1	1.80	1	0.10	0.180			
		2	1.80	1.8	0.15	0.972			
						4.752	Cum	3808	
3	5.1.1 Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete (with 20 m.m. nominal size graded stone aggregate) excluding the cost of centering shuttering finishing and reinforcement. All work up to plinght level 511 M 20 Normal mix Column Footing B Wall Column up to PL Top Plinth Beam Main gate col fooling. Plinth Beam main gate Column upto PL Top.	21	1.60	0.8	0.20	5.376			
		21	1.30	0.6	0.15	2.457			
		21	0.20	0.2	0.85	0.714			
		19	3.10	0.2	0.30	3.534			
		2	1.50	1.50	0.20	0.900			
		2	1.20	1.20	0.20	0.576			
		2	0.90	0.90	0.15	0.243			
		1	4.50	0.2	0.40	0.360			
		2	0.30	0.3	1.20	0.216			

						14.376	Cum	5796	
(13)									
4	5.2.1 Reinforced cement concrete work in walls (any thickness) including attached pilaster buttresses plinth and string courses fillets columns pillars posts and struts suspended floor roof slab beams etc. up to floor two level excluding cost of centering shuttering finishing and reinforcement 521 M 20 Normal mix (with 20 m.m. normal size graded stone aggregate) .. Col B wall. Col main gate .	21 2	0.20 0.30	0.20 0.30	1.50 1.80	1.260 0.324 1.584	Cum	5865	
5	5.3 Reinforced cement concrete work in beams suspended floors roofs having stapes of any degree landings balconies, shelves, Chajjas, lintels bands. Plain windows stills stair cases and spiral stair cases up to floor two level excluding the cost of centering shuttering finishing and reinforcement in concrete grade 531 M 20 Normal mix (with 20 m.m. nominal size graded stone aggregate) Coping .	1 2	58.40 0.50	0.30 0.50	1.100 1.100	1.752 0.050 1.802	Cum	6155	
6	59 Centering and shuttering including strutting propping etc. and removal of form for 591 foundations footings bases of columns etc. for mass concrete up to plinth level. Column footing B Wall Main gate col footing	21 21 21 21 2 2 2	2 2 2 2 4 4 4	1.60 0.8 1.30 0.6 1.50 1.20 0.90	0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15	13.440 6.720 8.190 3.780 2.400 1.920 1.080 37.530	Sqm	190.60	
7	5.9.2 walls (any thickness) including attached pilasters buttresses plinth beams and string. Courses etc. up to plinth level B wall columns upto PL Top plinth beam plinth beam main gate column upto PL Top.	21 19 1 2	4 1 1 4	2.20 3.10 4.50 0.30	0.85 0.80 1.00 1.20	14.280 47.120 4.500 2.880 68.780	Sqm	219.00	

(14)									
8	5.9.6 Column pillars piers Abutments posts and struts Columns B wall above PL Main gate col coping. Main gate col Coping.	21 2 1 2	4 4 58.4 4	2.20 0.30 0.4 0.4	1.50 1.80 1.00 0.1	25.200 4.320 23.360 0.320 53.200	Sqm	471.2	
9	5.16.4 Reinforcement for R.C.C. work including straightening utting bending, placing in position and binding including cost of binding wire up to floor two level including all wastage etc. complete. 5164 TMT.	Qty. as per item 3 Qty. as per item 4 Qty. as per item 5				14.376 1.584 1.802 17.762 1598.58			
			17.76	90	K.g.		K.g.	62.9	
10	6.7.3.2 Brick work with fly ash lime bricks (FALG Bricks) conforming to IS 12894-2002 in super structure above plinth level up to floor in level in 673 having 50 k.g./ cm 2 average compressive strength. 6732 cement mortar 16 (1 cement 6 sand) Wall above P Beam.	1	62.90	0.2	1.50	18.870	Sqm	00.00	
	Deduction col.	20 2	0.20 0.30	0.2 0.3	1.50 1.50	1.200 0.270 17.400	Cum	4936	
11	12 m.m. cement plaster of mix 13.1.2, 1:6 (1 cements 6 sand) inner walls (18 + 3 + 2+2)	1	58.55	0.1	2.20	128.810	Sqm	138.0	
12	15 m.m. cement plaster of single or half brick wall of mix 13.2.2, 1:6 (1 cement 6 sand) inner Outer wall	1	58.55	0.1	2.20	128.810	Sqm	148.20	
13	13.67.3 Applying one coat of water thinnable cement primer of approved brand and manufacture on wall surface 1346 1 water thinnable cement primer Outer walls faces I/c coping.	2	58.55	0.1	2.20	257.620	Sqm	48.00	

(16)
Reconstruction of C.C. Drain in Dugdh Sheet Kendra Multai

In existing building as per drawing Detailed Estimate

S. No.	Item	Measurement				Qty.	Unit	Rate	Amount
		No.	L	B	H				
1	2.3 dismantling of structure dismantling of existing structure like culverts, bridges, retaining wall and other structure comprising of masonry cement concrete wlld work steel work including T & P and scaffolding wherever necessary sorting the dismatked material disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 1000 meters (i) Lime/ Cement concrete (B) Cement Concrete Grade M-15 & M-20								
	Dismenting of exist drain in building 2 No.s A, B								
	Wall	1	33	0.5	0.15	2.48			
	Base of Drain	2	33	0.5	0.15	4.95			
						14.85	Cum	342	
2	12.1 Excavation for structures (Earth work in excavation of foundation of structures as per drawing and technical specification including setting out, construction of shoring and bracing removal of stumps and other deleterious matter dressing of sides and bottom and backfilling with approved material) as relevant clauses of section 300 & 2100 in (I) Ordinary soil up to 3 m depth (B) Mechanical means								
	1 upto 3 m depth								
	Cc drain in front of building as per drawing C	1	28	0.6	0.6	10.08			
	Total					10.08	Cum	52	
3	6.13 Providinng and laying reinforcement cement concrete pipe 300 m.m. dia NP- service ducts below concrete pavement								
	For front drain C	1	28			28	Rm	713	

(18)

**Detailed Estimate for Const. of Dharam Kanta in Campus
of Dugdh Sheet Kendra Multai**

S. No.	SOR Item No.	Descriptions No. x Length x width x Depth = Qty.	Unit	Qty.	Rate	Amount
1	CH-2.6	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) including dressing of sides and ramming of bottom disposal of excavated earth, lead upto 1.5 m, disposed earth to be leveled and neatly dressed (No. extra lift is payable if work is done by mechanical means.				
	2.6.1	All kind of soil				
		1 x 13.03 x 6.50 x 2.10		177.86		
2	CH-4.1	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of cantering and shuttering - All work up to plinth level	Cum	177.86	129.00	
	4.1.1	With 20 m.m. nominal size graded stone aggregate (M-10)				
	4.1.1.4	Nominal Mix - 1 Cement : 3 Sand : 6 aggregate (M-10)				
		1 x 13.03 x 6.50 x 0.15		12.70		
			Cum	12.70	3890.00	
3	CH-5.16.3	Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding including cost of binding wire up to floor two level including all wastage etc. complete Cold twisted bars (CTD)				
		QTY AS IT NO. (4) @ 150 K.G. PER CUM DUE TO HEAVY FOUNDATION	K.g.	2542	62.90	
	5.1.1	All work upto plinth level (Footing, Faft, Pedistal, RCC Drain, RCC Retaining Wall, RCC Abutment, RCC Pier, Plinth Beam, Grade Slab, Curtain Wall, Pole , RCC Barrier Etc. M-20 grade concrete.				
	FOOTING	4 X 4.50 X 2.20 X 0.50		19.80		
	Columns	8 x 0.40 x 0.40 x 2.00		2.56		
	Wall	2 x 4.50 x 0.20 x 2.00		3.60		
		2 x 4.50 x 0.20 x 1.50		2.70		
	Beam Bottom	2 x 9.60 x 0.40 x 0.20		1.54		
		2 x 3.50 x 0.40 x 0.20		0.56		
	Top	2 x 9.60 x 0.40 x 0.40		3.07		
		2 x 3.50 x 0.40 x 0.40		1.12		
			Cum	34.95	5796.00	
5	2.26	Supplying and filling in plinth with crusher stone dust/ coarse sand under floors including watering, ramming consolidating in layers not exceeding 20 c.m. in depth and dressing complete.				
		1 x 13.30 x 6.50 x 2.10		181.54		
		Deduction		47.65		
			Cum	133.89	672.00	
				Total		

(19)

Part (B)

(1) Security Room -		
(1) Earth work in Excavation -		
S.O.R. No. 2.7.1	7.2 Cum	x @ 129/-
(2) Cement concrete M-10		
S.O.R. No. 4.1.1.4	3.2 Cum	x @ 3890/-
(3) Providing and Laying M-20		
S.O.R. No. 5.1.1	7.71 Cum	x @ 5796/-
(4) Centering and Shuttering		
S.O.R. No. 5.9.2.2	63.96 Sqm	x @ 330/-
(5) Reinforcement		
S.O.R. No. 5.16.6	500 K.g.	x @ 62.90/-
(6) Brick work		
S.O.R. No. 6.3.2	7.6 Cum	x @ 5,061/-
(7) Plaster Work -		
S.O.R. No. 13.1.1	42 Sqm	x @ 138/-
S.O.R. No. 13.2.2	44 Sqm	x @ 148/-
S.O.R. No. 13.8	16 Sqm	x @ 96/-
(8) Stone Dust Filling		
S.O.R. No. 2.26	4.8 Cum	x @ 672/-
(9) Kota Stone		
S.O.R. No11.35	17.8 Sqm	x @ 930/-
(9) Painting Work -		
S.O.R. 13.47.1	58 Sqm	x @ 60/-
(10) Provision of Window -		
S.O.R. 13.47.1	42 kg	x @ 85.10/-
(11) Provision of Door -		
S.O.R. 13.47.1	65 kg	x @ 60/-

 Total

Electrical Work 3%

(20)**Part (C)****Toilet Renovation Work**

S.O.R.6.4.1		
Brick work	2 cum	@ 5446/-
Replacing of wash Basin with fitting		
S.O.R.17.11.2	01 No	@ 2,187/-
Replacing of Toilet seat		
S.O.R.17.17.2	01 No	@ 1,322/-
provision flushing cistern		
S.O.R.17.22.2	01 No	@ 1,037/-

Replacing of Urinal pot completed			
S.O.R.17.7.2	01 No		@ 8,660/-
Brash Bib cock			
S.O.R.18.29.2	06 No.		@ 338/-
Replacing of Doors			
S.O.R.10.22.2	50 kg		@ 85/-
Connection of CPVC Pipe line			
S.O.R.18.7.2	20Mtr		@ 141/-Rmt
Two Small Stairs Repairing Work			
S.O.R.4.1.1.3	(M-15) 4 cum		@ 4471/-
Shuttering work			
S.O.R. 5.9.2.2	10 Sqm		@ 330/-
Dismantling of Old over Head Tank			
S.O.R.15.3	60 cum		@ 844/-per cum
Cutting reinforcement bar			
S.O.R.15.4	200 sqm		@ 276/-per sqm
Cleaning scraping			
S.O.R.15.5	500 kg		@ 2.25/-per kg
Provision and Fixing of Sintex Tank			
S.O.R.18.62	5000 Ltr		@ 7.0/-per lit
Connection of CPVC Pipe line 50mm with Sintex Tank			
S.O.R.18.7.6	100Mtr		@ 498/-Rmt
S.O.R.18.7.2	100Mtr		@ 141/-Rmt
wash Basin with fitting			
S.O.R.17.11.2	01 No		@ 2,187/-
Brash Bib cock			
S.O.R.18.29.2	02 No.		@ 3,38/-
Brash Stop cock			
S.O.R.18.30.2	04 No.		@ 3,44/-

(21)

(D) Lab work

(1)	Plastering Work		
	S.O.R. 13.3.2	40 Sqm	@ 197/-
(2)	Steel sink Work with fitting		
	S.O.R. 17.14.1.3	1 No.	@ 7,493/-
(3)	Brash Bib cock		
	S.O.R.18.29.2	02 No.	@ 338/-
(4)	Granite stone Work		
	S.O.R. 11.30.1	10 x 1 = 10 Sqm@	3,616/-

(E) Kota Stone Flooring Work

S.O.R.15.12	100 Sqm@	930/-
-------------	----------	-------

(F) Painting Work

Scrapping

S.O.R.14.30	800 Sqm@	6/-
-------------	----------	-----

Painting Work

S.O.R.13.47.1	800 Sqm@	60/-
---------------	----------	------

Part (A) + Part (B) + Part (C) TOTAL
18,53,614/-

Rs

Add 12% GST

Rs. 2,22,445/-

Grand Total

Rs. 20,76,157/-

Say 20.80 Lacs

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल (म.प्र.)

website : www.mp.gov.in/pwdmp

email : pwdbhop@mp.nic.in

phone - 0755-2551485, fax - 2556527

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18 | 1298
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/08/17

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग

विषय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा भविष्य में बुलाये जाने वाली निविदाओं के लिए माल एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के संबंध में बाबत।
संदर्भ :- मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ/58/15/17/19/यो भोपाल, दिनांक 05 अगस्त 2017


—00—

विषयांतर्गत संबंध में शासन के संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि विभाग अंतर्गत भविष्य में बुलाई जाने वाली निविदाओं के लिए जी0एस0टी0 हेतु निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार समावेश करना सुनिश्चित करें।

SECTION 3 (Conditions of Contract)
Part - II Special Conditions of Contract [SCC]
Additional Special Conditions of Contract


BIDDERS ARE REQUIRED TO OFFER THEIR BIDS EXCLUSIVE OF APPLICABLE GST. THE GST SHALL BE PAID BY THE GOVT. TO THE CONTRACTOR SEPARATELY. THE GOVT. ORDER IN THIS REGARD IS BEING UPLOADED HERE WITH साथ ही निविदा प्रपत्र में संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य अभियंता (प्रोक्चुरमेंट)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18 | 1299
प्रतिलिपि :- (1) समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग।
(2) समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

भोपाल, दिनांक 09/08/17


मुख्य अभियंता (प्रोक्चुरमेंट)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)